


RZUT II-GO PIĘTRA 1:50
- projektowane zmiany - fragment -



- LEGENDA:
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
 - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE - CEGŁA PEŁNA SILIKATOWA KLASY 20MPa NA ZAPRAWIE 8MPa
 - PROJEKTOWANE ŚCIANKI ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120 GR. 15cm
 - PROJEKTOWANE ŚCIANKI KONSTR. LEKKIEJ GR. 12cm
 - PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POM.
 - PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH (FARTUCH)
 - PROJEKTOWANE NADPROŻA TYPU NSB11

zakres prac remontowych:

- WYBURZENIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH.
- WYKUCIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH.
- ZAMUROWANIE CZĘŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH.
- WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH.
- REMONT TYNKÓW I POSADZEK.
- WYMIANA DRZWI (W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORACH).
- WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA
- REMONT INSTALACJI SANITARNYCH.
- REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

uwaga:

NA RYSUNKU OPISANO I ZWYMIAROWANO
TYLKO ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bieleń					
Investor:	Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, ul. Bydgoska 86, 78-600 Wałcz				
Temat:	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szpitala powiatowego na budynek administracyjny				
Adres:	Wałcz, Al. Zdobycyów Wale Pomorskiego 54 dz. nr 5200/6, obr. 0001 - Wałcz				
Rysunek:	Rzut poddasza - projektowane zmiany - fragment				
Projektował: mgr inż. Janusz Bieleń nr upr. UAN-B345/1439/90	Opracował: inż. Justyna Widowska	Data: październik 2015	Skala: 1:50	Nr rys. 3	